

高さ 11m の石の上部 4m をはつる
ことで、転倒安全率を確保



脚部は座掘状態で、調査後から工事着手前までに変位進行



上部 2m : 人力 (カルマック使用)

続く 2m : セーフティクライマー (リモコン)

